

# Ведомость объемов работ

по ремонту номерного фонда на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель»

№	Номер Апарта	Наименование работ									Ширина помещения
		Демонтаж существующей штукатурки, зачистка поверхности	Демонтаж потолочного плинтуса	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), включая все материалы, в т.ч. полотно, профили потолочные, стеновые, ПВХ пленка - матовая белая (производство Бельгия).	Обработка дополнительных углов (свыше 4-х в одном помещении)	Демонтаж люстры, изготовление отверстия, установка закладной под люстру, монтаж люстры	Демонтаж датчика пож. сигнализации, отверстия, установка закладной под датчик пож. сигнализации, монтаж датчик пожарной сигнализации	Демонтаж извещателя, изготовление отверстия, установка закладной под извещатель, монтаж извещателя	Установка потолочного плинтуса, вкл. шпаклевание стыков, покраску	Маскировоч ная лента (вставка)	
		м2	мп	м2	шт	шт	шт	шт	мп	мп	
1	60101	34	27,14	34	11	2	3	-	27,14	0	>3,5м
2	60104	14	17,25	14	2	1	2	-	17,25	0	<3,5м
3	60106	17	19,32	17	3	1	2	-	19,32	0	<3,5м
4	60108	14	17,25	14	2	1	2	-	17,25	0	<3,5м
5	60109	31	36,57	31	2	2	4	-	36,57	0	<3,5м
6	60110	34,5	38,295	34,5	20	2	4	-	38,295	0	>3,5м
7	60120	30	37,72	30	20	2	4	-	37,72	0	<3,5м
8	60301	32,5	37,26	32,5	4	2	4	-	37,26	0	>3,5м
9	60310	12	16,1	12	2	1	1	-	0	16,1	<3,5м
10	60320	29	17,825	29	16	2	4	-	17,825	0	<3,5м
11	60323	13	16,79	13	0	1	2	-	16,79	0	<3,5м
12	60325	11	15,295	11	0	1	1	-	15,295	0	<3,5м
13	60403	13	16,79	13	0	1	2	-	16,79	0	<3,5м
14	60410	34	38,295	34	11	2	2	1	38,295	0	>3,5м
15	60413	41	52,21	41	26	3	4	1	52,21	0	<3,5м
16	60419	13,5	16,905	13,5	6	1	1	-	16,905	0	>3,5м
17	70106	19	20,24	19	4	1	2	-	20,24	0	>3,5м



18	70107	12	16,1	12	2	1	2	-	16,1	0	<3,5M
19	70111	15	17,71	15	2	1	2	1	17,71	0	>3,5M
20	70401	42,5	20,93	42,5	12	2	4	-	20,93	0	>3,5M
21	70402	20,5	21,62	20,5	8	1	3	1	21,62	0	<3,5M
22	70404	20,5	21,62	20,5	8	1	3	1	21,62	0	<3,5M
23	70407	15	17,94	15	0	1	2	-	17,94	0	>3,5M
24	70409	18	19,55	18	3	1	2	1	19,55	0	>3,5M
25	70411	32,5	37,26	32,5	6	2	3	-	37,26	0	>3,5M
26	70414	57	59,34	57	18	5	5	1	59,34	0	>3,5M
27	70415	58	60,95	58	22	4	5	1	60,95	0	>3,5M
28	70416	29,5	35,19	29,5	10	2	2	-	35,19	0	<3,5M
29	70417	30,5	43,01	30,5	6	4	4	-	43,01	0	<3,5M
30	70419	29,5	23,805	29,5	5	1	2	-	23,805	0	>3,5M
31	70427	18	20,24	18	2	1	2	-	0	20,24	<3,5M
32	70428	11	15,295	11	0	1	1	-	15,295	0	<3,5M
33	70503	25	23	25	3	1	2	1	23	0	>3,5M
34	70509	35	31,51	35	5	3	4	1	31,51	0	>3,5M
35	70511	22	21,62	22	3	1	2	1	21,62	0	>3,5M
36	70513	15	17,94	15	2	1	2	-	17,94	0	>3,5M
37	70528	31	36,57	31	6	2	4	-	36,57	0	<3,5M
38	70534	11	15,295	11	0	1	1	-	15,295	0	<3,5M
39	70535	36,5	46,92	36,5	8	3	4	1	46,92	0	>3,5M
40	70536	8,5	13,685	8,5	2	1	1	-	13,685	0	<3,5M
41	70601	13,5	16,905	13,5	3	1	1	-	16,905	0	>3,5M
42	70603	34,5	38,295	34,5	6	2	4	-	38,295	0	>3,5M
43	70609	30	37,72	30	2	2	4	-	37,72	0	<3,5M
44	70623	18	19,55	18	2	1	2	1	19,55	0	>3,5M
45	70626	50	46	50	20	3	4	1	46	0	>3,5M
46	70636	32,5	37,26	32,5	8	2	3	-	37,26	0	>3,5M
47	70638	17	19,32	17	2	1	2	-	19,32	0	<3,5M
48	70648	11	15,295	11	0	1	1	-	15,295	0	<3,5M
49	70649	18	19,55	18	0	1	2	1	0	19,55	>3,5M
50	70707	22	21,62	22	4	1	2	1	21,62	0	>3,5M
51	70715	64,5	52,44	64,5	22	2	4	1	52,44	0	>3,5M
52	70806	19	20,24	19	2	1	2	-	20,24	0	>3,5M
53	70807	42	43,24	42	2	4	4	-	43,24	0	>3,5M
54	70822	38,5	40,48	38,5	6	4	5	-	40,48	0	>3,5M
55	70823	42,5	20,93	42,5	2	2	4	-	20,93	0	>3,5M
56	70903	41	52,21	41	8	3	4	1	52,21	0	<3,5M
57	70905	50	46	50	4	3	4	1	46	0	>3,5M
58	70908	22	21,62	22	2	1	2	1	0	21,62	>3,5M



59	71101	22	21,62	22	2	1	2	1	0	21,62	>3,5м
60	71107	18	19,55	18	2	1	2	1	19,55	0	>3,5м
ИТОГО:		1592	1688,2	1592	361	104	164	22	1589,07	99,13	

Составил:  
Ведущий специалист ДЭиР

Главный менеджер ПТО

Начальник ПТО

Фирсов С.О.

Мухин П.А.

Царкин В.В.